



PRZEDSIĘBIORSTWO MELGOS

spółka z o.o.

09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5

tel./fax: 24/ 235-30-17

e-mail: melgos1989@wp.pl

NIP 775-000-17-05; REGON 008028794

Gostynin, dnia 10.08.2015 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO
"MELGOS" Sp. z o.o.
09-500 GOSTYNIN, ul. Ziejkowa 5
tel./fax: (024) 235-30-17
REGON: 008028794, NIP: 775-000-17-05
KRS: 0000082367

KOMA Zakład Projektowania
i Realizacji Inwestycji s.c.
Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski
Katarzyna Kozłowska
ul. Północna 27/29 p. 111
91-420 Łódź

Dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – Etap Martynki i Etap Nowy Gaj

W związku z otrzymanym pismem z dnia 03.08.2015 r. niniejszym informujemy j.n.:

1. ETAP MARYNKI

- sieć kanalizacyjną nowoprojektowaną włączyć w miejscowości **Kwiatkówka** w istniejącą o średnicy rur $\varnothing$ 160
- zachować odległość od istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami na odcinkach:
m. MARYNKI - ZACISZE – sieć $\varnothing$ 110 PVC
m. ZACISZE - PODGÓRZYCE – sieć $\varnothing$ 225 PVC.

2. ETAP NOWY GAJ

- sieć kanalizacyjną nowoprojektowaną włączyć w miejscowości **Bryski** w istniejącą o średnicy rur $\varnothing$ 100 – zamontowana na końcówce sieci kanalizacyjnej zasuwą $\varnothing$ 100
- zachować odległość od istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami na odcinkach:
m. BRYSKI - STARY GAJ – sieć $\varnothing$ 160 PVC
m. STARY GAJ - NOWY GAJ – sieć $\varnothing$ 110 PVC.

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Walerski
Waldemar Walerski

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Góra Świętej Małgorzaty

Góra Św. Małgorzaty, dnia 18.12.2015r.

PI.6727.88.2015

GMINA GÓRA ŚW. MAŁGORZATY
99-122 Góra Św. Małgorzaty 44

**WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY O PRZEZNACZENIU DZIAŁEK:**

Obręb 3 – Bryski, Nr: 152, 5, 157, 161/2, 160;

**Obręb 5 – Gaj Nowy, Nr: 295, 92, 93/2, 94, 97, 100, 150/1, 149/1, 151/1, 101, 102, 103, 104,
105, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/2, 121/3, 123/1, 125/4,
127/1, 128/2, 134/2, 135, 137/1, 142, 154/1, 158/1, 163/1, 165/1, 175/1, 185, 187, 188, 294,
301/3, 301/7, 301/6, 293, 299/1, 299/2, 301/5, 297, 45, 46, 47/4, 47/3, 47/5, 48/2, 49, 50, 51/4,
52/3, 52/4, 53, 55/2, 55/6, 55/7, 57, 301/1, 300, 61/2, 62/5, 62/4, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 68,
69/1, 69/2, 73/1, 74, 75, 289, 77, 78, 237, 221, 239/3, 239/4, 240/3, 240/4, 240/2, 242/1 230/3,
232/1, 233/1, 234/3, 79/1, 79/3, 80/1, 81/1, 82/1, 51/3, 231/1, 48/1, 58, 59, 61/1, 235/1, 236/1
gmina Góra Św. Małgorzaty.**

Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty stwierdza, że zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Św. Małgorzaty zatwierdzonego Uchwałą Nr 79/XIII/2004 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty dnia 16 stycznia 2004 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 37 poz. 366 dnia 18 lutego 2004 roku i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Św. Małgorzaty zatwierdzoną Uchwałą Nr 152/XXIX/2005 dnia 28 października 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 363 poz. 3450 dnia 15 grudnia 2005 roku, zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra Św. Małgorzaty zatwierdzoną Uchwałą Nr 160/XI/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty dnia 14 września 2010 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 371, poz. 3563 dnia 17 grudnia 2010 roku, Uchwałą Nr 18/IV/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w Uchwale Nr 160/XI/2010 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 14 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Góra Św. Małgorzaty ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 25 poz. 214 dnia 2 lutego 2011 roku:

Obwód 3 – Bryski:

Działka Nr 157 – droga powiatowa Nr 2513E (31605) relacji Stary Gaj – Ambrożew – Leśmierz – Maszkowice,

Działka Nr 160 – droga gminna Nr 311515 Gaj Stary – Gaj Nowy,

Działka Nr 5 – droga gminna Nr 311514 Podgórzyce – Gaj Stary,

Działki Nr: 152, 161/2 - przeznaczone są - tereny upraw rolniczych oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem RP i kolorem żółtym,

Obwód 5 – Gaj Nowy:

Działka Nr 295 – droga gminna Nr 311515 Gaj Stary – Gaj Nowy,

Działka Nr 294 – droga gminna Nr 311516 Gaj Nowy – Żabokrzeki,

Działka Nr 118 – droga wewnętrzna,

Działka Nr 293 – droga wojewódzka nr 703,

Działka Nr 297 – droga wewnętrzna,

Działka Nr 289 – droga wewnętrzna,

Działki Nr: 92, 93/2, 94, 97, 100, 150/1, 149/1, 151/1, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121/2, 121/3, 123/1, 125/4, 127/1, 128/2, 134/2, 135, 137/1, 142, 154/1, 158/1, 163/1, 165/1, 175/1, 185, 187, 188, 301/6, 301/7, 45, 46, 48/2, 49, 50, 51/4, 52/3, 52/4, 53, 55/2, 55/6, 55/7, 57, 61/2, 62/5, 62/4, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 68, 69/1, 69/2, 73/1, 74, 75, 77, 78, 79/1, 79/3, 80/1, 81/1, 82/1, 51/3, , 48/1, 58, 59, 61/1 - na głębokości do 100 m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej Nr 703 tereny o przebudowie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego symbolem MR i kolorem pomarańczowym, pozostała część działki tereny upraw rolniczych oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem RP i kolorem żółtym,

Działka Nr 301/5 - przeznaczona jest – obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków, oznaczona na planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem Z.

Działki Nr: 47/4, 47/3, 47/5, 221, 230/3, 231/1, 232/1, 233/1, 235/1, 236/1, 237, 239/3, 240/3, 240/4, 240/2, 242/1, 234/3, 300 - przeznaczone są - tereny upraw rolniczych oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem RP i kolorem żółtym,

Działka Nr 301/1, 301/3, 239/4- przeznaczona jest - tereny usług produkcyjnych (przemysłowe, w zakresie budownictwa, rolnictwa, transportu i obsługi rolnictwa) oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem U/P i kolorem różowym,

Działki Nr: 299/1, 299/2 przeznaczone są - tereny zabudowy usług celu publicznego oznaczone na planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem Up i czerwonym,

- Ustala się zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
 - 1) Obowiązuje zasada koordynacji w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - 2) Sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - 3) Dla terenów działalności gospodarczej oznaczonej symbolem U/P, P dopuszcza się realizację indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
- W zakresie kanalizacji sanitarnej dopuszcza się inne rozwiązanie obsługi terenów zabudowanych na terenie gminy siecią zbiorczą kanalizacji sanitarnej uzasadnione analizą technicznoekonomiczną.
- Dla pozostałych terenów oraz zabudowy rozproszonej na terenach oznaczonych symbolem RP przewiduje się indywidualne systemy oczyszczania ścieków lub zbiorniki bezodpływowe.
- Sieć infrastruktury technicznej – zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy realizować w liniach rozgraniczających drogę powiatową oraz drogę wojewódzką po uzgodnieniu z zarządcami dróg.
- Sieć infrastruktury technicznej – zbiorczej kanalizacji sanitarnej należy realizować w liniach rozgraniczających drogę wojewódzką, drogę powiatową, drogi gminne i wewnętrzne po uzgodnieniu z zarządcami dróg.
- Ustala się normatywny rozstaw linii rozgraniczających pas drogowy i uliczny dla:
 - 1) drogi wojewódzkiej Nr 703 – nie mniejszy niż 25 m, tj. nie mniej niż 12,5 m od osi istniejącej jezdni;
 - 2) drogi powiatowej Nr 605 (2513E) – nie mniejszy niż 20 m, tj. nie mniej niż 10 m od osi istniejącej jezdni, a w wypadku jej braku – od osi istniejącego pasa drogowego;

3) dróg gminnych Nr 311514, Nr 311515 i Nr 311516 – nie mniejszy niż 15 m, tj. nie mniej niż 7,5 m od osi istniejącej jezdni, a w wypadku jej braku – od osi istniejącego pasa drogowego;

4) ogólnodostępnych dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne – nie mniejszy niż 10 m, to jest nie mniej niż 5 m od osi istniejącej jezdni, a w wypadku jej braku – od osi istniejącego pasa drogowego,

5) na odcinkach dróg wymienionych w pkt 1, 2, 3 wzdłuż których tereny zabudowane występują tylko po jednej stronie drogi, może być zastosowany asymetryczny przekrój dla wyznaczenia linii rozgraniczających.

- Ustala się obowiązek likwidacji istniejących zbiorników do gromadzenia ścieków po oddaniu do użytku projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
- Ustala się dla obiektów oznaczonych symbolem Z – zlokalizowanych w Nowym Gaju – park dworski przy działaniach inwestycyjnych w granicach obiektów zabytkowych obowiązek uzyskania akceptacji właściwego Konserwatora Zabytków.

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Frankowski

RO 6220.8.7.2015/2016

Góra Św. Małgorzaty dnia 15.01.2016 r.

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust.2, pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2013 r.,poz. 1235 z późn. zm.), a także § 3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016 r., poz.71) w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Góra św. Małgorzaty zs. Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Kozłowskiego - KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s. c. J., B., K. Kozłowski, *dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bryski, Nowy Gaj gm. Góra św. Małgorzaty, powiat łęczycki w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ciśnieniowej - etap Marynki etap Nowy Gaj”*

o r z e k a m

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bryski, Nowy Gaj gm. Góra św. Małgorzaty, powiat łęczycki w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ciśnieniowej - etap Marynki etap Nowy Gaj”

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 27 listopada (data wpływu 02.12.2015 roku) Gmina Góra św. Małgorzaty zs. Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty reprezentowana przez pełnomocnika Pana Bartłomieja Kozłowskiego - KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s. c. J., B., K. Kozłowski, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bryski, Nowy Gaj gm. Góra św. Małgorzaty, powiat łęczycki w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ciśnieniowej - etap Marynki etap Nowy Gaj”

Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty zwrócił się pismem znak: RO 6220.8.2.2015 z dnia 03.12.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz pismem znak: RO 6220.8.3.2015 z dnia 03.12.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOS- I- 4240.814.2015.AZi.3 z dnia 12.12.2016 roku (data wpływu 14.01.2015 r.) uznał, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia. Państwowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy pismem PSSE/ZNS/440/38/6586/15 .z dnia 18.12.2015 (data wpływu 31.12.2015 r.) uznał, że odstępuje od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww przedsięwzięcia.

Analizując zakres i charakter inwestycji uwzględniający uwarunkowania środowiskowe, biorąc pod uwagę opinie organów pomocniczych, organ pierwszej instancji - Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty postanowieniem RO 6220.8.6.2016 z dnia 15.01.2016 r. odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Podstawę do odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww przedsięwzięcia stanowi analiza poniższych uwarunkowań środowiskowych.

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter lokalny i będzie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami, w celu stworzenia na opisywanym terenie zorganizowanego systemu transportu ścieków sanitarnych w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej w Gminie Góra św. Małgorzaty. Inwestycja będzie realizowana na terenie miejscowości Bryski i Nowy Gaj, w gminie Góra św. Małgorzaty, powiecie łęczyckim, województwie łódzkim.

Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

-152, 5, 157, 160 - obręb 3 Bryski,

- 295, 142, 294, 301/7, 301/6, 293, 299/1, 297, 45, 46, 47/4, 47/3, 47/5, 47/7, 47/8, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/3, 51/4, 52/3, 52/4, 53, 55/5, 55/2, 61/1, 61/2, 62/5, 62/4, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 68, 69/1, 69/2, 73/1, 74, 77, 78, 79/1, 79/3, 81/1, 82/1, 239/4, 240/3, 240/4, 240/2, 230/3, 231/1, 232/1, 233/1, 242/1, 151/1, 221 - obręb 5 Nowy Gaj.

Prace budowlane zostaną ograniczone do ww. działek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w całości na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jest w pełni zgodne z ustaleniami zawartymi w ww. akcie prawa miejscowego. Realizacja przedsięwzięcia w żaden sposób nie przyczyni się do zmiany aktualnego sposobu wykorzystania i użytkowania terenu. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie realizowana w większości na obszarze o przewadze rozproszonej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz w pobliżu gruntów rolnych. Teren przeznaczony pod realizację inwestycji stanowią ciągi komunikacyjne w postaci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkiej oraz grunty prywatne zlokalizowane wzdłuż pasów drogowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym terenie jest kontynuacją procesu kanalizowania całej gminy. Przedsięwzięcie ma na celu budowę sieci kanalizacyjnej pracującej w systemie ciśnieniowym w oparciu o przydomowe przepompownie ścieków stanowiące element przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie posesji. Przyłącza w kierunku posesji zakończone będą korkiem fabrycznym na granicy działki drogowej i działki prywatnej. W ramach inwestycji przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 4400 mb, z rur PI-IED, w następującym zakresie: dn 75 mm, dn 63 mm, dn 50 mm. Ponadto, w ramach realizacji przedsięwzięcia nie planuje się budowy przepompowni i tłocznii ścieków oraz innych urządzeń towarzyszących. Po zakończeniu budowy miejscowo naruszona nawierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu sprzed realizacji robót.

Ścieki socjalno-bytowe z obszaru objętego inwestycją będą docelowo kierowane W kierunku istniejącej sieci kanalizacyjnej celem ich przetransportowania do istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęczycy, której przepustowość pozwala na przyjęcie ścieków Z przedmiotowego terenu. Punkt włączenia nowej sieci kanalizacji sanitarnej do sieci istniejącej zlokalizowany jest W miejscowości Bryski. Przewidywana do podłączenia liczba posesji wynosi ok. 80, a szacunkowa liczba mieszkańców, którzy objęci będą nowym systemem kanalizacji sanitarnej to ok. 240 osób. Szacunkowa ilość ścieków powstających po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i podłączeniu wszystkich odbiorców wyniesie ok. 50 m³/dobę.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową podziemną. Powierzchnia robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej zajęta będzie czasowo, jedynie w okresie realizacji inwestycji, a po zakończeniu układania rurociągów powierzchnia zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Podczas budowy sieci kanalizacji przewiduje się prowadzenie prac ziemnych odcinkami do 200 m. Układanie rurociągów odbywać się będzie metodą tradycyjną, Z wykorzystaniem wykopów liniowych, wąsko przestrzennych z pełnym umocnieniem ścian lub bez wykopowo (przejścia poprzeczne pod drogami). w zależności od uwarunkowań lokalnych. Głębokość posadowienia rurociągów zawiera się w zakresie 1,7 - 2,2 m ppt. Wykopy pod projektowaną kanalizację powinny być utrzymywane bez obecności wody gruntowej. W przypadku konieczności ich odwodnienia zostanie wybrana odpowiednia metoda, dostosowana do stanu istniejącego. Usuwana z powierzchni ziemi w czasie budowy warstwa humusu będzie przeznaczona do ponownego wykorzystania.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby budowa jak i eksploatacja kanalizacji powodowała kumulowanie się oddziaływań.

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

Zgodnie z kartą informacyjną na etapie wykonywania przedsięwzięcia możliwe jest wykorzystywanie surowców, materiałów, paliw oraz energii. Ich ilość uzależniona jest od organizacji robót i rodzaju zaangażowanego sprzętu.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 240 m³

Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: 250 ton piasku

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 20 ton oleju napędowego

Zapotrzebowanie na inne podstawowe materiały w zakresie budowy kanalizacji ciśnieniowej to:
ok 4400 mb rur kanalizacyjnych z tworzywa PEHD o średnicach dn 75 mm , dn 63 i dn 50 mm.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną nie dotyczy
- ciepłą nie dotyczy kW/MW,
- gazową nie dotyczy m³/h

Podczas funkcjonowania zrealizowanego przedsięwzięcia zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby technologiczne wymagane jest jedynie dla prawidłowej pracy pompowni przydomowych, które nie są zaliczane do przepompowni sieciowych.

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i normalnego funkcjonowania, normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii.

Wszystkie zużyte surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie sieci zostaną wykonane z materiałów nietoksycznych, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i odpornych na korozję ogólną.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Emisja zanieczyszczeń do środowiska jest przewidziana na etapie realizacji inwestycji i jest nieunikniona z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia. Jednak z uwagi na skalę przedsięwzięcia i krótkotrwały etap budowy uciążliwość i emisje będą stosunkowo krótkotrwałe oraz będą przemieszczały się liniowo wraz z postępującymi pracami. Podstawowy źródłem emisji będzie praca urządzeń i maszyn budowlanych w zakresie emisji hałasu oraz niezorganizowana emisja pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego ingerencja w środowisko gruntowo-wodne, odpady komunalne oraz odpady pochodzące z prac budowlanych.

W celu wyeliminowania niekorzystnego oddziaływania na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia inwestor przewiduje następujące rozwiązania chroniące środowisko:

• *ochrona powierzchni ziemi:*

Rurociągi kanalizacji sanitarnej będą wykonane z materiałów posiadających stosowne atesty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, świadczące o trwałości oraz szczelności rurociągów.

W ramach inwestycji nie przewiduje się wystąpienia kolizji kanałów sanitarnych z istniejącym drzewostanem.

Przy prowadzeniu prac w sąsiedztwie rosnących drzew odsłonięte systemy korzeniowe będą zabezpieczone przed przesuszeniem lub przemarzaniem.

Drzewa w zasięgu niezbędnego terenu dla przygotowania robót ziemnych zostaną zabezpieczone deskowaniem ochronnym.

Ponadto projektuje się wykonanie robót w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych w celu zapobieżenia degradacji struktury gruntu na tym terenie i istniejącej roślinności trawiastej. Wierzchnia warstwa gleby (gł. do 30 cm) zostanie zachowana, gdyż przed robotami zostanie zebrana, a po zagęszczeniu zasypu wykopów rozścielona na szerokości wykopu. Ubytki w trawie zostaną uzupełnione.

Nawierzchnia terenu po zakończeniu budowy zostanie przywrócona do stanu sprzed realizacji robót.

Ze względu na rodzaj technologii wykonania (wykopy wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopów) inwestycja w zaproponowanym układzie obiektów nie będzie zagrażała równowadze mas ziemnych w obrębie urządzanych pasów drogowych, ani naruszała stosunków wodnych.

Zastosowana technologia wykonywania wykopów pod studnie oraz przewody podziemne, jak również wybór materiałów konstrukcyjnych dla podsypki, obsypki i zasypki rurociągów gwarantują stabilność podłoża.

Zalecane zagęszczanie gruntu w wykopach będzie wystarczające dla zapewnienia odpowiedniej stabilności podłoża w okresie eksploatacji. Z uwagi na technologię wykonywania prac ziemnych inwestycja nie będzie doprowadzała do degradacji struktury gruntu na tym terenie, naruszała stabilności mas ziemnych stanowiących również naturalne podłoże dla roślinności. Tym samym eliminuje się możliwość osuwania się mas ziemnych i odkrywania korzeni roślin usytuowanych poza wyznaczonym przez kierownika budowy pasem robót.

Dodatkowo odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą magazynowane w sposób selektywny w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie prowadzenia robót budowlanych. Miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych odpadów w miarę możliwości winno mieć utwardzone podłoże oraz powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wytworzone odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, również w zakresie transportu odpadów.

Ścieki socjalno-bytowe powstające podczas realizacji kanalizacji powinny być zagospodarowane zgodnie z powszechnie i aktualnie obowiązującymi przepisami. Przewiduje

się gromadzenie ścieków w przenośnych, szczelnych kabinach sanitarnych, a następnie przekazanie ich do oczyszczalni ścieków przez uprawniony do tego podmiot.

W trakcie eksploatacji kanalizacji ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęczycy. Przewiduje się zrzut ścieków sanitarnych z terenu objętego inwestycją w ilości ok. 50 m³/dobę.

- *zapobieganie zanieczyszczeniom oraz skażeniom wód powierzchniowych i podziemnych:*

Wykonanie sieci z tworzyw sztucznych wg zalecanej przez producenta procedury montażu jej elementów oraz standardu wykonania gwarantuje szczelność systemu i zapobiega niekontrolowanym wyciekom ścieków sanitarnych i technologicznych do środowiska.

Nie należy w tym przypadku obawiać się infiltracji wód gruntowych do projektowanej sieci.

Budowa sieci w zaproponowanym układzie nie powinna więc naruszać istniejącej równowagi wód podziemnych i powodować np. przesuszania niektórych powierzchni terenu.

W czasie realizacji inwestycji prace ziemne i montażowe przy budowie kanalizacji prowadzone będą odcinkami do 200 m i w trakcie prac montażowych może wystąpić konieczność okresowego wypompowywania wody z wykopów w zależności od warunków pogodowych i stwierdzonych warunków hydrogeologicznych podczas wykonywania robót.

Decyzję o odwadnianiu wykopów podejmuje kierownik budowy i dostosowuje technologię odwodnienia do stanu istniejącego. Podczas odwadniania wykopów może okresowo zachwiany przepływ naturalny wód gruntowych na odcinkach prowadzonych robót montażowych.

Będzie to jednak zjawisko krótkotrwałe, gdyż po zakopaniu kanału innych budowli podziemnych gruntem przepuszczalnym zostanie wznowiony przepływ wód gruntowych.

W przypadku naruszenia skarp i dna rowów przydrożnych podczas robót zostaną one odtworzone do stanu sprzed robót bez zmiany parametrów hydraulicznych rowów.

Na przedmiotowym terenie nie występują naturalne ciekły wodne czy też rowy melioracyjne.

W przypadku natrafienia na urządzenia melioracyjne (sączki drenarskie lub zbieracze), zostaną one odtworzone pod nadzorem Spółki Wodnej lub uprawnionej osoby z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych

W związku z powyższym ze względu na krótkotrwałą ingerencję w strukturę geologiczną oraz system melioracji, chwilowe odcinkowe wahania poziomu wody gruntowej nie doprowadzą do trwałej zmiany kierunku przepływu wód podziemnych.

- *ochrona przed hałasem:*

Do prac budowlanych wykorzystywane będą maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym.

wzmógł hałas w trakcie robót ma miejsce w trakcie pracy maszyn i samochodów. Hałas będzie minimalizowany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych i posiadających właściwe atesty maszyn i samochodów. Zaleca się wyłączanie silników spalinowych podczas dłuższych postojów samochodów i sprzętu.

Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany harmonogram, a emitowany hałas będzie przejściowy i po zakończeniu realizacji inwestycji nie będzie występ

- ochrona powietrza atmosferycznego

Etap realizacji przedsięwzięcia nie będzie potencjalnym źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska. Ze względu na charakter prac możliwy jest jedynie bardzo krótkotrwały wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem.

Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów będą:

- maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektu,
- pojazdy transportujące materiały służące do budowy,
- przechowywanie sypkich materiałów budowlanych
- szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych,

Reasumując na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia istotnych uciążliwości bądź emisji do środowiska. Inwestor wziął pod uwagę wszystkie możliwe rozwiązania chroniące środowisko celem minimalizacji szkodliwości dla ludzi i środowiska.

e) ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii;

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

Przedmiotowe przedsięwzięcie można uznać z założenia za inwestycję przyczyniającą się do ochrony środowiska. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej tworzona jest w celu przejęcia ścieków socjalno-bytowych odprowadzanych na chwilę obecną do indywidualnych systemów odbierania ścieków (zbiorników bezodpływowych, nie zawsze szczelnych). Wobec powyższego, przebudowa kanalizacji zapewni bezpieczne odprowadzanie Ścieków do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntów i wód. Technologia wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gwarantuje szczelność układów i zapobiega niekontrolowanym wyciekom ścieków do środowiska. Zakres robót nie spowoduje zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych. Przedsięwzięcie nie naruszy istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na zmianę krajobrazu. Ponadto, dzięki zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji i stworzeniu właściwych warunków sanitarnych na analizowanym terenie poprawi się standard życia mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Projektowany system sieci kanalizacji nie jest położony na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi. Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsięwzięcie znajdowało się w strefie ochronnej ujęć wód i na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651). Najbliżej położonymi obszarami chronionymi są:

- Obszar chronionego krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej znajduje się w odległości około 2,37 km.
- Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH100006 w odległości około 3,3 km.
- Obszar specjalnej Ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 znajduje się w odległości około 3,3km.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie realizowana na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Z karty informacyjnej nie wynika aby przedsięwzięcie było położone na obszarze mającym znaczenie kulturowe, historyczne lub archeologiczne.

Gęstość zaludnienia na danym obszarze wynosi 49 os./km². Realizacja robót budowlanych związanych z budową może jedynie w niewielkim stopniu oddziaływać na mieszkańców, zamieszkałych na terenach przylegających do terenów inwestycji.

Inwestycja nie znajduje się na obszarach przylegających do jezior.

Z karty informacyjnej nie wynika aby w rejonie realizacji przedsięwzięcia znajdowały się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności na którą przedsięwzięcie może oddziaływać.

Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja nie wykazuje możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz innych uciążliwości związanych z realizacją przedsięwzięcia zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji wystąpią jedynie krótkotrwale oddziaływania, nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się otaczającego środowiska.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny *postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.*

POUCZENIE

Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.86 wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1-18;
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1; złożenie wniosku winno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna ;
- Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Góra św. Małgorzaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Góra św. Małgorzaty, Góra św. Małgorzaty 44,
99-122 Góra św. Małgorzaty
2. Pełnomocnik - Pan Bartłomiej Kozłowski - KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s. c. J., B.,
K. Kozłowski ul. Północna 27/29 p.111,91-420 Łódź
3. a/a

Do wiadomości :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy
ul. Mickiewicza 18, 99-100 Łęczyca

Z up. Wójta
mgr inż. Michał Czekalski
SEKRETARZ

30.01.2016r.

Zwrot do ... na
podpis ...
z ...
Główny ... ul. ...
15.01.2016

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bryski, Nowy Gaj gm. Góra św. Małgorzaty, powiat łęczycki w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji ciśnieniowej - etap Marynki etap Nowy Gaj”

■ Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bryski, Nowy Gaj gm. Góra św. Małgorzaty, powiat łęczycki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji ciśnieniowej - etap Marynki i etap Nowy Gaj”

Niniejsze przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: obręb 3- Bryski działki:

152, 5, 157, 160

obrub 5- Nowy Gaj działki:

295, 142, 294, 301/7, 301/6, 293, 299/1, 297,

45, 46, 47/4, 47/3, 47/5, 47/7, 47/8, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/3, 51/4, 52/3, 52/4, 53, 55/5, 55/2,

61/1, 61/2, 62/5, 62/4, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 68, 69/1, 69/2, 73/1, 74, 77, 78, 79/1, 79/3, 81/1, 82/1

239/4, 240/3, 240/4, 240/2, 230/3, 231/1, 232/1, 233/1, 242/1, 151/1, 221

Inwestycja dotyczy rozwiązania gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty zmierzającej do ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz racjonalnego i oszczędnego gospodarowanie zasobami wód podziemnych. Działania te mają na celu wyeliminowanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowany system transportu ścieków sanitarnych w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie

Gminy Łęczyca i poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej Gminy Góra Św. Małgorzaty.

Ilość posesji objęta projektowaną siecią- ok 80 posesji (ok 240 mieszkańców)

Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu budowę sieci kanalizacyjnej pracującej w systemie ciśnieniowym w oparciu o przydomowe przepompownie ścieków stanowiące element przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie posesji.

Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowa dn 75 mm , dn 63 i dn 50 mm o długości ok. 4400 mb (zagłębienie od 1,7 do 2,2 m).

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego oraz bez wykopowo z uwagi na przejścia poprzeczne w poprzek jezdni dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

▪ Na etapie wykonywania przedsięwzięcia przewidywane jest wykorzystywanie następujących surowców, materiałów, paliw oraz energii.

- Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 240 m3

- Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi: 250 ton piasku

- Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 20 ton oleju napędowego

- Zapotrzebowanie na inne podstawowe materiały w zakresie budowy kanalizacji ciśnieniowej to: ok 4400 mb rur kanalizacyjnych z tworzywa PEHD o średnicach dn 75 mm , dn 63 i dn 50 mm.

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną nie dotyczy
- cieplną nie dotyczy kW/MW,
- gazową nie dotyczy m³/h

Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie w trakcie procesu inwestycyjnego, jak i normalnego funkcjonowania, normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii.

Wszystkie zużyte surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Wszystkie sieci zostaną wykonane z materiałów nietoksycznych, o wysokich parametrach wytrzymałościowych i odpornych na korozję ogólną

- Przedsięwzięcie nie jest realizowane na obszarach wodno-błotnych i o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
- Przedsięwzięcie jest realizowane poza obszarami wybrzeży.
- Przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.
- Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
- Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Najbliższymi położonymi obszarami są:
 - Obszar chronionego krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej znajduje się w odległości około 2,37 km.
 - Obszar mający znaczenie dla wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH100006 w odległości około 3,3 km.
 - Obszar specjalnej Ochrony ptaków Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001 znajduje się w odległości około 3,3km.
- Inwestycja jest realizowana poza obszarami, na których standardy jakościowe środowiska zostały przekroczone.
- Przedsięwzięcie jest realizowane poza obszarami mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
- Na etapie fazy realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwałe oddziaływania nie powodujące trwałego, znaczącego pogorszenia się otaczającego środowiska.

Realizacja inwestycji nie zmieni przeznaczenia terenu, życia biologicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu, w których zlokalizowane zostaną kanały, pozostanie on w dalszym ciągu obszarem biologicznie czynnym .

Przyjęte rozwiązania mają na celu zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, oraz zorganizowany transport ścieków przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na obszar gminy w szczególności na zmniejszenie

zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych, które może mieć miejsce w przypadku eksploatacji zbiorników bezodpływowych.

■ Przedsięwzięcie nie wykazuje w żadnym stopniu prawdopodobieństwa negatywnego oddziaływania na środowisko i jego komponenty na co wskazuje analiza możliwych występujących uciążliwości zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji zamierzonego przedsięwzięcia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

DT.4421.62.2015.JJ

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Góra Świętej Małgorzaty reprezentowanej przez „KOMAR” Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji S.C. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska, 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, p. 111 na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 20.07.2015r. udzielonego przez Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty.

zezwalam

na lokalizację rurociągów kanalizacji ciśnieniowej w pasie drogi powiatowej nr 2513E relacji Stary Gaj – Ambrożew – Leśmierz – Maszkowice w miejscowości Bryski dz. nr 157 obr. 3 Bryski zgodnie z załączonym projektem, oraz wnioskiem z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

1. Umieszczany w pasie drogowym ww. rurociąg kanalizacji ciśnieniowej nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
2. Odpowiedzialnością za ewentualne uszkodzenia drogi oraz za uszkodzenia powstałe w wyniku kolizji z elementami zagospodarowania drogi powstałe w wyniku umieszczenia ww. rurociągu kanalizacji ciśnieniowej obciążony będzie Inwestor.
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy nie będzie ponosił odpowiedzialności za użytkowanie i eksploatację ww. rurociągu kanalizacji ciśnieniowej.
4. Właściciel ww. rurociągu kanalizacji ciśnieniowej zobowiązany będzie do ponoszenia corocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego, stanowiącej iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy ww. rurociągu kanalizacji ciśnieniowej i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 metra kwadratowego pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i Uchwały Nr XLI/290/2006 z dnia 25 października 2006 r. Rady Powiatu Łęczyckiego w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Powiat Łęczycki.
5. Przed przystąpieniem do planowanego umieszczenia ww. rurociągu kanalizacji ciśnieniowej w pasie drogowym, należy uzyskać następujące zezwolenia w formie decyzji w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy:
 - 1) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
 - 2) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ww. linii w pasie drogowym,
(wniosek o wydanie ww. decyzji należy złożyć na formularzu pobranym w tutejszym Zarządzie Dróg)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji



Z upoważnienia Zarządu Powiatu

DYREKTOR

mgr inż. Paweł Wołoszyn

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. aa

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty.

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Załącznik - część III ust. 44 kol. 4 pkt 9

Specjalista ds. dróg i mostów

Janusz Jagodziński

16.01.2010r

DYREKTOR

**KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29 p. 111**

**dotyczy: projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami
w m. Bryski i Nowy Gaj.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22 stycznia 2016r. znak: 66/2016 w sprawie j.w. Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty wyraża zgodę na umieszczenie w działkach drogowych nr 294, 295 i 297 obr. 05 Gaj Nowy i 5 obr. 03 Bryski będących własnością Gminy Góra Św. Małgorzaty kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami zgodnie z przedstawionym projektem w załącznikach mapowych, z następującym zastrzeżeniem:

- na wysokości działek nr 92 i 142 obr. 05 Gaj Nowy umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji należy wykonać przewiertem.

- Umieszczenie w pasie drogowym ww. kanalizacji sanitarnej nie może naruszać elementów technicznych drogi, tj. odsunięcie kanalizacji na odległość min. 50 cm od krawędzi jezdni asfaltowej.
- Przejścia pod drogą należy wykonać metodą bezwykopową przeciskiem lub przewiertem w rurach ochronnych, bez naruszania konstrukcji drogi.
- Należy zachować bezwzględnie odległość od istniejącej gminnej sieci wodociągowej określoną przepisami prawa. Roboty ziemne i montażowe prowadzić pod ścisłym nadzorem Administratora Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej, działającego w imieniu Gminy tj. Przedsiębiorstwa „MELGOS” Gostynin ul. Ziejkowa 5 tel. 24 235-30-17, tel. kontaktowy do Konserwatora Sieci – 505-162-606.

zał. szt. 3 – załącznik mapowy

WÓJT
Włodzisław
mgr inż. Włodzisław Frankowski



Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
Terenowy Inspektorat w Poddębicach
ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice

<http://www.melioracja.lodzkie.pl> //www.bip.melioracja.lodzkie.pl e-mail: inspektorat.poddębice@melioracja.lodzkie.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w ŁĘGZCU
Wydział Architektury i Budownictwa
Pl. T. Kościuszki 1
tel. 24 3837225

**KOMA Zakład Projektowania i Realizacji
Inwestycji s.c. Jan Kozłowski
Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska
91-420 Łódź
ul. Północna 27/29 p.111**

I-Pd / 6216 /62 /6 / 2016

Poddębice, dnia 26 stycznia 2016 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2016 r. dotyczący projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Kwiatkówek, Tum, Marynki, Witaszewice, Orszewice, Góra Św. Małgorzaty, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy Inspektorat w Poddębicach jako jednostka prowadząca w imieniu Marszałka Województwa ewidencję wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów uprzejmie informuje, że na terenie objętym projektem występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (sieć drenarska). Ze względu na fakt, że urządzenia melioracyjne wykonane zostały w okresie przedwojennym tutaj Inspektorat w swoich zasobach archiwalnych nie posiada dokumentacji projektowych i operatów powykonawczych z tego okresu ze szczegółowym przebiegiem sieci drenarskiej.

Ponadto projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej koliduje z rowem melioracyjnym w miejscowości Witaszewice o nazwie R-G w hm 29,5 jego trasy oraz w miejscowości Orszewice z rowem melioracyjnym o nazwie R-G₂ w hm 28,25 jego trasy.

W związku z powyższym, szczegółowe warunki kolizji projektowanej sieci sanitarnej z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych należy uzgodnić ze Spółką Wodną w Górze Św. Małgorzaty.

W przypadku natrafienia podczas prowadzenia prac budowlanych na urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (sieci drenarskiej) Inwestor winien dokonać naprawy lub przebudowy uszkodzonej sieci na własny koszt oraz zgodnie przepisami ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zmianami).

Otrzymuje:

1. Adresat
2. WZMiUW w Łodzi
3. a/a x 2

p.o. KIEROWNIK

mgr inż. Adam Wójciewicz

Protokół NR **GKN.6630.12.2016.SW**
z Narady Koordynacyjnej

Przewodniczy: **Sylwester Wierzbowski, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami**

Przedmiot narady koordynacyjnej : **Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami**

Lokalizacja obiektu : **Gaj Nowy, Bryski**

Zleceniodawca :

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji "KOMA" s.c.

Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski

91-420 Łódź

Północna 27/29 p.320

Nr Zlecenia : **GKN.6630.12.2016**

Nazwa jednostki projektowej :

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji "KOMA" s.c.

Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski

91-420 Łódź

Północna 27/29 p.320

Inwestor :

Gmina Góra św. Małgorzaty

99-122 Góra Św. Małgorzaty

Góra Św. Małgorzaty

Uwagi

- przed realizacją należy wytyczyć a po wykonaniu zgłosić do inwentaryzacji (przewody podziemne - przed zasypaniem) jednostce wykonawstwa geodezyjnego
- jakkolwiek zmiana wymaga ponownego uzgodnienia
- integralną częścią opinii jest dokumentacja projektowa z adnotacją Przewodniczącego Narady

Energa - Operator S.A. Oddział Płock Rejon Dystrybucji Płock

- uzyskać warunki prowadzenia prac w pobliżu urządzeń energetycznych

Multimedia Polska S.A.

- wystąpić o wydanie warunków dotyczących zabezpieczenia sieci, nadzoru, odbiory przed zasypaniem kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną będącą własnością MMP S.A. do siedziby firmy 99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 1, tel. 661297529

Orange Polska S.A.

- powiadomiony, nie stawiał się

Urząd Gminy w Górze Św. Małgorzaty

- powiadomiony, nie stawiał się

Z up. STAROSTY
GEODEZJA POWIATOWA
Kierownik: Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
inż. Sylwester Wierzbowski

